UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell' Energia

PO FESR SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione 4.1.1. "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Interventi di Efficientamento energetico di cui al D.G. n. 519 del 03/06/2019

Progetto esecutivo per la riqualificazione energetica degli immobili di cui al D.D.G n. 519 del 03/06/2019

Oggetto dell'intervento
Pala Regione - sito a Catania in via Beato Bernardo n.3, 5 e 7

Tav.	Scala	Elaborato
10.8	1:100	*Planimetria Piano Settimo - Impianto VRF Stato di Progetto*

Responsabile Unico del Procedimento	Progettista	Energy Manager	
Dott. Ing. Marco Brancaleone	Dr. Geom. Santo Bottone	Dr. Ing. Roberto Salmeri	

Firmato digitalmente da SANTO BOTTONE
Data: 2022.02.14 12:43:05 +01'00'

VISTI E APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		
03		
02		
01		
00	GIUGNO 2021	Emissione
REVISIONI	DATA	MOTIVO

DESIGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA

Pianta Piano Settimo

Scala 1:100

Orientamento

n. 96 pannelli fotovoltaici da 300 Wp = 28,8 kWp

SUPERFICI

Locale 1	mq	14,18
Locale 2	mq	21,44
Locale 3	mq	15,29
Locale 4	mq	21,44
Locale 5	mq	19,36
Locale 6	mq	30,53
Locale 7	mq	31,26
Locale 8	mq	17,20
Locale 9	mq	6,57
Deposito	mq	15,63
WC	mq	9,22
Cabina montac.	mq	10,34
Cabina ascens.	mq	34,00
Terrazzo	mq	63,71
R	mq	1,00
Terrazzo copert.	mq	281,01

Di progetto	U.I.	Unità interna a parete 1,7 kW - Portata d'aria 402 m^3/h
		Cassette a 4 vie 2.2 kW - Portata d'aria 380 m^3/h
		Cassette a 4 vie 3.6 kW - Portata d'aria 485 m^3/h
Esistente	U.I.	Unità interna a parete 3.52 kW - Portata d'aria 600 m^3/h
	VRF 50 kW	VRF 50 kWt