





CLIENTE: 	PROGETTISTA: 	COMMESSA NQ/R20133/R-L09	CODICE TECNICO 21029
	LOCALITA': REGIONE SICILIA	MI-PS-E-12405	
	PROGETTO/IMPIANTO: RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 BAR E OPERE CONNESSE	Fg. 1 di 2	Rev. 1

Rif. SAIPEM: 023113-105-LA-E-82405

**Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle
DN 300 (12"), DP 24 bar
e opere connesse**

**PROFILO SCRITTO
Rifacimento All.to Laterizi Akragas
DN 100 (4"), DP 24 bar**

1	Aggiornamento AU 327 per prescrizioni VIA	Guidi	Santi	Mattei	Gen. 2025
0	Emissione per Autorizzazione Unica	Pirrerà	Santi	Mattei	Mag. 2023
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato Autorizzato	Data

CLIENTE: 	PROGETTISTA: 	COMMESSA NQ/R20133/R-L09	CODICE TECNICO 21029
	LOCALITA': REGIONE SICILIA	MI-PS-E-12405	
	PROGETTO/IMPIANTO: RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 BAR E OPERE CONNESSE	Fg. 2 di 2	Rev. 1

Rif. SAIPEM: 023113-105-LA-E-82405

PROFILO SCRITTO

Punto	Quota terreno (m)	Dislivello Parziale (m)	Distanza Parziale Orizzontale (m)	Distanza Progressiva Orizzontale (m)	Distanza Progressiva Inclinata (m)	Deviazioni Orizzontali	Gradi di Deviazione	Descrizione del Punto
P0	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
V1	71,65	-0,14	5,32	5,32	5,32	S	74°52'02"	
	71,26	-0,39	8,18	13,50	13,51			
	71,17	-0,09	10,53	24,02	24,04			Testa Scarpata
	70,51	-0,66	1,56	25,59	25,73			Piede Scarpata
	70,42	-0,09	1,26	26,85	27,00			Ciglio Strada sterrata
	70,44	0,02	2,63	29,47	29,62			Ciglio Strada sterrata
	70,73	0,29	2,96	32,43	32,59			
	69,93	-0,80	2,54	34,97	35,25			
	69,73	-0,20	6,63	41,59	41,88			
P2	69,63	-0,10	3,97	45,56	45,85			L.E.M.T.
	69,40	-0,23	8,28	53,84	54,13			
	69,32	-0,08	9,39	63,23	63,52			L.E.A.T.
V3	69,23	-0,09	1,83	65,06	65,36	D	65.2907	
	68,99	-0,24	6,01	71,08	71,38			L.E.B.T.
	68,50	-0,49	9,18	80,25	80,57			Met. Dir. per Agrigento DN 150 (6") Cop. 1.75 m (da dismettere)
	69,01	0,51	5,88	86,13	86,47			Testa Cordolo
	69,01	0,00	0,20	86,33	86,66			Testa Cordolo
	68,77	-0,24	0,09	86,42	86,92			Piede Cordolo
	68,82	0,05	0,49	86,91	87,41			Ciglio S.P. N. 02-A "Bivio Piano Gatta - Montaperto" Prog. km 0+264 (strada asfaltata)
	68,85	0,03	7,99	94,90	95,40			Ciglio S.P. N. 02-A "Bivio Piano Gatta - Montaperto" Prog. km 0+264 (strada asfaltata)
	68,76	-0,09	0,61	95,50	96,01			Piede Muro
	69,24	0,48	0,12	95,63	96,51			Testa Muro
	69,24	0,00	0,18	95,81	96,69			Testa Muro
	69,21	-0,03	0,09	95,90	96,79			Piede scarpata
	69,62	0,41	0,74	96,65	97,64			Testa scarpata
	69,57	-0,05	0,74	97,39	98,38			Linea Telefonica
	69,52	-0,05	0,68	98,07	99,06			Piede muro
	70,30	0,78	0,01	98,07	99,84			Testa muro
	70,30	0,00	0,15	98,22	99,99			Recinzione
	70,30	0,00	0,15	98,37	100,14			Testa muro
	70,11	-0,19	0,02	98,39	100,33			Piede muro
V4	70,38	0,27	2,19	100,59	102,54	S	89.5641	
PC	69,36	-1,02	8,32	108,90	110,92			Piede muro impianto esistente - Inserimento su Met. All. Laterizi Akragas DN 100 (4") (in esercizio)