



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

PERIZIA DI VARIANTE *in corso d'opera*

L'ufficio della Direzione dei Lavori:

Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

L'Impresa:

CONPAT SCARL:

Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina



N. ELABORATO:

36

TITOLO ELABORATO:

ANALISI NUOVI PREZZI

CODICE ELABORATO:

37 PVT1 PV 01 EV 000036 A

n. progressivo

lavoro

fase

lotto

tipo documento

numero elaborato

REV

SCALA:

A

prima emissione

Dicembre 2023

B

C

D

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

1) PN.01

Carico su mezzo di trasporto di materiale proveniente dagli scavi precedentemente depositato su apposita area di abbanco, mediante l'uso di escavatore e il successivo trasporto nell'ambito del cantiere con autocarro, per la formazione di scarpate; compreso l'ulteriore onere per la sistemazione piano altimetrica dell'area di abbanco secondo le sagome progettualmente definite. [prezzo desunto da analisi prezzi]

AUTOC.	Noli	ora	60,00	0,03	1,80
ESCAV.	Autocarro	ora	87,23	0,015	1,31
	Escavatore				3,11
	Parziale				
TOTALE					3,11
15% Spese Generali su € 3,11					0,4665
10% Utile Impresa su € 3,5765					0,3577
PREZZO					3,93
A detrarre il Ribasso d'Asta del 27,148% su € 3,93					1,07
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc.					2,86

2) PN.02

Costituzione di rilevato per la formazione di scarpate con inclinazione a 30° al piede, con o senza berme intermedie, mediante l'utilizzo di idonee materie provenienti dagli scavi precedentemente abbancate su apposite aree, eseguito a strati orizzontali di altezza massima finita minore o uguale di 30-50 cm, fino all'ottenimento degli spessori richiesti dal progetto, il tutto secondo le modalità previste nel CSA e compresi tutti gli oneri per dare le scarpate eseguite secondo le sagome prescritte e contenute, nella Relazione Geologica Addendum luglio 2023; ad esclusione solo del paleggiamento, carico e trasporto dei materiali, da compensarsi a parte.

- per ogni m³ di rilevato assestato. [prezzo desunto da analisi prezzi]

OP. COM.	Operai Operaio comune badilante	ora	23,13	0,06	1,39
		Parziale			1,39
ESCAV. RULLO	Noli Escavatore Rullo	ora	87,23	0,06	5,23
		ora	44,48	0,07	3,11
		Parziale			8,34
TOTALE					9,73
Costo manodopera € 1,3878 incidenza 15,46%					
15% Spese Generali su € 9,73					1,46
10% Utile Impresa su € 11,1895					1,12
PREZZO					12,32
A detrarre il Ribasso d'Asta del 27,148% su € 12,32					3,34
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc.					8,98

Partanna li' 23/12/2023

Per l'Impresa:
CONPAT s.c. a r.l.

Il Direttore dei Lavori
(arch. Vincenza Di Marco)