



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 6 - INFRASTRUTTURE MARITTIME E PORTUALI



COMUNE DI CASTELVETRANO (TP)

TP_1180_MRS_03 Marinella di Selinunte – Intervento di dragaggio dell'area portuale dalla sabbia e dalla posidonia



PROGETTO ESECUTIVO

All.6 – Quadro Manodopera

PALERMO: 02/07/2026

IL R.U.P.

Geom. Francesco Calabria

Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti
Area 4 – Affari Generali

IL PROGETTISTA

Geom. Calcedonio Scianna

Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti
Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: TP_1180_MRS_03 Marinella di Selinunte – Intervento di dragaggio dell'area portuale dalla sabbia e dalla posidonia

COMMITTENTE: Servizio6 - Infrastrutture marittime e portuali

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 NP.01	<p>Prelievo di almeno n. 3 campioni rappresentativi del materiale da dragare e relativa caratterizzazione mediante esecuzione di analisi fisiche, chimiche, biologiche ed ecotossicolog ... trasporto al laboratorio, esecuzione di tutte le analisi necessarie e rilascio dei certificati ufficiali di laboratorio.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE: <i>Prezzo Voce euro</i> 18'975,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1'725,00 <i>Spese Generali 15% euro</i> -2'250,00 <i>Prezzo Netto euro</i> 15'000,00</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>Oneri analisi cadauno</i> 3,000 5'000,00 15'000,00 <i>Sommamo le risorse euro</i> 15'000,00 <i>Resta manodopera / risorse umane euro</i></p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO a corpo 1,00 18'975,00 18'975,00 0,00</p>					
2 NP.02	<p>Escavo subacqueo, all'interno del canale di accesso e dello specchio acqueo del Porto di Marinella di Selinunte, di sedimenti marini caratterizzati dal punto di vista ambientale e ... gettuati ed in ottemperanza alle autorizzazioni occorrenti con particolare a quelle dell'Autorità Marittima competente.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE: <i>Prezzo Voce euro</i> 32,20 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -2,93 <i>Spese Generali 15% euro</i> -3,82 <i>Prezzo Netto euro</i> 25,45</p> <p>RISORSE: NOLI / ATTREZZATURE: <i>Motopontone per basso fondale attrezzato con escavatore a fune (n.1 x 1gg. x 8h / 400mc) (qt=8/400) h</i> 8/400 1'000,00 20,00 TRASPORTI / ATTREZZATURE: <i>per trasporti e attrezzature varie a corpo</i> 1,000 0,10 0,10 VARIE: <i>per materiali a perdere a corpo</i> 1,000 0,35 0,35 <i>Sommamo le risorse euro</i> 20,45 <i>Resta manodopera / risorse umane euro</i> 5,00</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m3 14'000,00 32,20 450'800,00 70'000,00 15,528</p>					
3 NP.03	<p>Rilievo topo batimetrico completo dell'area portuale, comprensivo di prima e seconda pianta, restituzione grafica e digitale, DEM, sezioni, tabulati, compensazioni mareografiche e ogni onere per dare il lavoro finito.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE: <i>Prezzo Voce euro</i> 10'265,32 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -933,21 <i>Spese Generali 15% euro</i> -1'217,23 <i>Prezzo Netto euro</i> 8'114,88</p> <p>RISORSE: NOLI / ATTREZZATURE: <i>Mezzo nautico con conducente h</i> 16,000 180,00 2'880,00</p>					
	A RIPORTARE			469'775,00	70'000,00	

