

Rep. Contratti GCME n. 40 del 09/10/2025

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Codice Fiscale: 80012000826

Partita I.V.A.: 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Intervento 6 -Ufficio del RUP

Prot. n. 114342 del 07 ottobre 2025

ORDINE DI ATTIVAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO N. 19

Spett.le **CERICOLA S.r.l.**
cericolabonifiche@pec.it

Oggetto:	Attivazione dell'Appalto specifico 19 - inerente l'affidamento dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: B886BE4CD7-
Impresa affidataria:	CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695

Lo scrivente Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina –Dipartimento Regionale Tecnico- (in seguito "Stazione Appaltante" n.q. di soggetto attuatore, conformemente all'accordo quadro di cui all'oggetto, con la presente, Vi affida l'esecuzione dell'Appalto specifico n. 19 alle condizioni e nei termini di cui alla tabella che segue:

Stazione Appaltante	Dipartimento Regionale Tecnico- Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina (Ordinanza Commissariale n. 10 del 21 novembre 2023)
Dirigente del Servizio	Ing. Santi Trovato, giusto incarico conferito con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT)
R.U.P.	Geom. Giacomo Amico, nominato con decreto 1 dicembre 2023 n. 2086, del Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina - Dipartimento Regionale tecnico-
Premesso	- Con l'Attivazione dell'Appalto specifico n. 2, relativo all'Accordo Quadro concluso in data 11 maggio 2022 n. Rep. 4/2022/CC è stato attivato "l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, Bonifica amianto, trasporti a rifiuto" delle aree di Camaro Sottomontagna, Annunziata Alta, Largo Diogene, Via Rosso da Messina, Rione Taormina" - con PEC del 9 aprile 2024 ad oggetto "riscontro nota prot. 43723 del 05.04.2024 Direttive", acquisita agli atti di questo Ufficio in data 10 aprile 2024 al prot. n. 45277, il Sub-Commissario ha chiarito che "l'emissione dell'OdA, con la sottoscrizione dell'O.E. costituisce contratto relativo all'Appalto Specifico, al di là della previsione contrattuale che, comunque, deve ritenersi derogata; - con Ordinanza n. 3 del 18 aprile 2024 il, ed in particolare al punto g) dell'art. 2 -Deroghe-, il Sub-Commissario ha previsto deroga all'art. 34, comma 2 e allegato I.7, consentendo agli Ufficio tecnici delle stazioni appaltanti di eseguire la verifica dei progetti per lavori di

	importo inferiore a € 2.500.000,00; • in data 22 settembre 2025, prot. n. 0108712 del 23 settembre 2025, il RUP ha Verificato con esito "Positivo/Conforme il progetto definitivo-esecutivo inerente l'intervento "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; • con provvedimento 29 settembre 2025, prot. n. 0110782, il RUP ha Validato il progetto relativo all'intervento "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; • con provvedimento 29 settembre 2025 prot. n. 01100818, il RUP ha reso parere favorevole in linea tecnica, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, art. 5 comma 3, sul progetto inerente l'intervento "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A • con Decreto 282/2025 il Sub-Commissario ha approvato in linea amministrativa il progetto in parola, prot. 0002199 del 1° ottobre 2025; • con protocollo n. 20250057116 in data 3 (tre) ottobre 2025 il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, per il progetto in parola ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica; • che il RUP con determina in data 6 (sei) ottobre 2025 n. 686, adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina n. q. di soggetto attuatore, ha determinato l'Attivazione dell'Appalto Specifico 19 inerente l'intervento di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, a favore dell'O.E. Cericola S.r.l., con il quale è operante l'Accordo Quadro quadriennale, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD.
Oggetto della Prestazione	L'oggetto della prestazione è l'Affidamento dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, nel Comune di Messina, nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC. La documentazione del progetto di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, nel Comune di Messina, è scaricabile al seguente link: https://we.tl/t-FTi7iRfXYF
Attività necessarie alla realizzazione dell'appalto	• Allestimento delle aree di cantiere per l'esecuzione delle attività decostruttive in sicurezza mediante l'installazione di recinzioni di delimitazione, predisposizione delle aree di accantieramento e di deposito temporaneo, attività di sezionamento ed interruzione dei sottoservizi; • Verifica preventiva della mappatura dell'amianto al fine di accertarsi della corretta distribuzione del materiale da rimuovere; • Bonifica da parte di ditta specializzata di tutti i materiali contenenti amianto: serbatoi, sfabbricidi e cumuli di cui si è accertata la contaminazione; • Demolizione delle strutture mediante tecniche decostruttive controllate con l'impiego di escavatori cingolati allestiti con pinza oleodinamica dotati di braccio HRD high reach demolition. Le demolizioni riguarderanno tutte le strutture in elevazione fino all'estradosso della pavimentazione controterra del livello più basso. La demolizione procede dall'alto verso il basso, top-down, cioè "abbassando" progressivamente l'edificio, tagliando le parti strutturali, travi, pilastri, solette e murature avendo cura di intervenire sempre in totale sicurezza rispetto a crolli strutturali non previsti; • Rimozione, cernita, separazione e carico su mezzo di trasporto dei rifiuti derivanti dalla

	demolizione; • Scavo dell'area di sedime mediante l'asportazione di uno scotico di 50 cm. L'attività verrà preceduta dal prelievo di campioni sull'area al fine di stabilire la natura del materiale che verrà prodotto e dunque definirne la destinazione. Dopo lo scavo si dovrà procedere alla verifica della conformità ambientale del fondo scavo ai sensi del D.lgs 152/2006 per decretare l'eventuale arresto dell'attività di asportazione del materiale nell'area di sedime; • Risultato conforme il fondo scavo si potrà procedere alla sistemazione finale dell'area mediante: il ritombamento dello scavo con materie prime seconde opportunamente compattate; la collocazione a perimetro delle aree di una recinzione metallica alta 2,00 m.																																																																																																																												
Contabilizzazione Stima del Corrispettivo	A misura e a corpo Per un importo complessivo di € 450.818,61, di cui € 372.176,37 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,28% offerto in sede di gara dall'O.E. CERICOLA S.r.l., quanto a € 50.252,22 per lavori a Misura e a € 321.924,15 per lavori a corpo, e € 78.642,24 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.																																																																																																																												
Anticipazione	20% DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO SPECIFICO (art. 39 del capitolato speciale d'appalto) € 90.163,72																																																																																																																												
Quadro Tecnico economico	<table><tr><th colspan="4">DEMOLIZIONE, BONIFICA AMNIAUTO, TRASPORTI A RIFIUTO RIONE TAORMINA - LOTTO 1 SUB A; LOTTO 2 SUB A</th></tr><tr><td></td><td>Importo dei lavori omnicomprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza</td><td></td><td>620.226,02</td></tr><tr><td>A</td><td>IMPORTO DEI LAVORI A MISURA</td><td>€</td><td>73 126,05</td></tr><tr><td>A1</td><td>Opere propedeutiche</td><td>€</td><td>10 482,79</td></tr><tr><td>A2</td><td>Dismissione amianto</td><td>€</td><td>1 023,29</td></tr><tr><td>A3</td><td>Demolizione fabbricati</td><td>€</td><td>12 636,43</td></tr><tr><td>A4</td><td>Scavi, bonifica</td><td>€</td><td>48 983,54</td></tr><tr><td>B</td><td>IMPORTO DEI LAVORI A CORPO</td><td>€</td><td>468 457,73</td></tr><tr><td>B1</td><td>Opere propedeutiche</td><td>€</td><td>9 255,07</td></tr><tr><td>B2</td><td>Dismissione amianto</td><td>€</td><td>34 827,24</td></tr><tr><td>B3</td><td>Demolizione fabbricati</td><td>€</td><td>206 586,74</td></tr><tr><td>B4</td><td>Scavi, bonifica</td><td>€</td><td>44 449,38</td></tr><tr><td>B5</td><td>Sistemazione finale</td><td>€</td><td>62 849,36</td></tr><tr><td>B6</td><td>Monitoraggio e indagini ambientali</td><td>€</td><td>110 489,94</td></tr><tr><td>C</td><td>TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA A LORDO</td><td>A+B</td><td>€ 541 583,78</td></tr><tr><td>C*</td><td>TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO (31,28%)</td><td>31,28%</td><td>€ 372 176,37</td></tr><tr><td>D</td><td>COSTI DELLA SICREZZA</td><td>PSC</td><td>€ 78 642,24</td></tr><tr><td>C+D</td><td>SOMMANO LAVORI LORDI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA</td><td>C+D</td><td>€ 620 226,02</td></tr><tr><td>C*+D</td><td>SOMMANO LAVORI NETTI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA</td><td>C*+D</td><td>€ 450.818,61</td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td>€ 450 818,61</td></tr><tr><td>E)</td><td>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E1</td><td>Spese per pubblicità e bando di gara</td><td>€</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Oneri di progettazione definitiva, esecutiva, CSP (N.B. il valore della prestazione è stato ricavato applicando ai corrispettivi originari netti una percentuale corrispondente alla porzione di lotto su cui è stata svolta la progettazione del presente stralcio)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E2</td><td>LOTTO 1 - SUB A: 15.399,05 € (corrispettivi originari)* 30%</td><td>€</td><td>14 733,70</td></tr><tr><td></td><td>LOTTO 2 - SUB A: 17.142,34 € (corrispettivi originari)* 59%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E3</td><td>Oneri di Direzione lavori e CSE (IVA e cassa Inclusa)</td><td>€</td><td>10.354,13</td></tr><tr><td>E4</td><td>Oneri per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023</td><td>2% di C+D</td><td>€ 12 404,52</td></tr><tr><td>E5</td><td>Oneri per copertura assicurativa del RUP: let. C) co. 7 art. 45 del D.Lgs 36/2023</td><td>€</td><td>3 000,00</td></tr><tr><td>E6</td><td>Risoluzione interferenze, oneri disconnessione reti e allacci</td><td>€</td><td>10 000,00</td></tr><tr><td>E7</td><td>Oneri di conferimento a discarica (incremento del 15% per spese generali)</td><td>€</td><td>567.521,45</td></tr><tr><td>E8</td><td>Imprevisti e arrotondamenti (10% di C*+D)</td><td>€</td><td>45 081,86</td></tr></table>	DEMOLIZIONE, BONIFICA AMNIAUTO, TRASPORTI A RIFIUTO RIONE TAORMINA - LOTTO 1 SUB A; LOTTO 2 SUB A					Importo dei lavori omnicomprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza		620.226,02	A	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€	73 126,05	A1	Opere propedeutiche	€	10 482,79	A2	Dismissione amianto	€	1 023,29	A3	Demolizione fabbricati	€	12 636,43	A4	Scavi, bonifica	€	48 983,54	B	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	€	468 457,73	B1	Opere propedeutiche	€	9 255,07	B2	Dismissione amianto	€	34 827,24	B3	Demolizione fabbricati	€	206 586,74	B4	Scavi, bonifica	€	44 449,38	B5	Sistemazione finale	€	62 849,36	B6	Monitoraggio e indagini ambientali	€	110 489,94	C	TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA A LORDO	A+B	€ 541 583,78	C*	TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO (31,28%)	31,28%	€ 372 176,37	D	COSTI DELLA SICREZZA	PSC	€ 78 642,24	C+D	SOMMANO LAVORI LORDI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA	C+D	€ 620 226,02	C*+D	SOMMANO LAVORI NETTI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA	C*+D	€ 450.818,61	D			€ 450 818,61	E)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			E1	Spese per pubblicità e bando di gara	€	0,00		Oneri di progettazione definitiva, esecutiva, CSP (N.B. il valore della prestazione è stato ricavato applicando ai corrispettivi originari netti una percentuale corrispondente alla porzione di lotto su cui è stata svolta la progettazione del presente stralcio)			E2	LOTTO 1 - SUB A: 15.399,05 € (corrispettivi originari)* 30%	€	14 733,70		LOTTO 2 - SUB A: 17.142,34 € (corrispettivi originari)* 59%			E3	Oneri di Direzione lavori e CSE (IVA e cassa Inclusa)	€	10.354,13	E4	Oneri per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023	2% di C+D	€ 12 404,52	E5	Oneri per copertura assicurativa del RUP: let. C) co. 7 art. 45 del D.Lgs 36/2023	€	3 000,00	E6	Risoluzione interferenze, oneri disconnessione reti e allacci	€	10 000,00	E7	Oneri di conferimento a discarica (incremento del 15% per spese generali)	€	567.521,45	E8	Imprevisti e arrotondamenti (10% di C*+D)	€	45 081,86
DEMOLIZIONE, BONIFICA AMNIAUTO, TRASPORTI A RIFIUTO RIONE TAORMINA - LOTTO 1 SUB A; LOTTO 2 SUB A																																																																																																																													
	Importo dei lavori omnicomprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza		620.226,02																																																																																																																										
A	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€	73 126,05																																																																																																																										
A1	Opere propedeutiche	€	10 482,79																																																																																																																										
A2	Dismissione amianto	€	1 023,29																																																																																																																										
A3	Demolizione fabbricati	€	12 636,43																																																																																																																										
A4	Scavi, bonifica	€	48 983,54																																																																																																																										
B	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	€	468 457,73																																																																																																																										
B1	Opere propedeutiche	€	9 255,07																																																																																																																										
B2	Dismissione amianto	€	34 827,24																																																																																																																										
B3	Demolizione fabbricati	€	206 586,74																																																																																																																										
B4	Scavi, bonifica	€	44 449,38																																																																																																																										
B5	Sistemazione finale	€	62 849,36																																																																																																																										
B6	Monitoraggio e indagini ambientali	€	110 489,94																																																																																																																										
C	TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA A LORDO	A+B	€ 541 583,78																																																																																																																										
C*	TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO (31,28%)	31,28%	€ 372 176,37																																																																																																																										
D	COSTI DELLA SICREZZA	PSC	€ 78 642,24																																																																																																																										
C+D	SOMMANO LAVORI LORDI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA	C+D	€ 620 226,02																																																																																																																										
C*+D	SOMMANO LAVORI NETTI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA	C*+D	€ 450.818,61																																																																																																																										
D			€ 450 818,61																																																																																																																										
E)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE																																																																																																																												
E1	Spese per pubblicità e bando di gara	€	0,00																																																																																																																										
	Oneri di progettazione definitiva, esecutiva, CSP (N.B. il valore della prestazione è stato ricavato applicando ai corrispettivi originari netti una percentuale corrispondente alla porzione di lotto su cui è stata svolta la progettazione del presente stralcio)																																																																																																																												
E2	LOTTO 1 - SUB A: 15.399,05 € (corrispettivi originari)* 30%	€	14 733,70																																																																																																																										
	LOTTO 2 - SUB A: 17.142,34 € (corrispettivi originari)* 59%																																																																																																																												
E3	Oneri di Direzione lavori e CSE (IVA e cassa Inclusa)	€	10.354,13																																																																																																																										
E4	Oneri per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023	2% di C+D	€ 12 404,52																																																																																																																										
E5	Oneri per copertura assicurativa del RUP: let. C) co. 7 art. 45 del D.Lgs 36/2023	€	3 000,00																																																																																																																										
E6	Risoluzione interferenze, oneri disconnessione reti e allacci	€	10 000,00																																																																																																																										
E7	Oneri di conferimento a discarica (incremento del 15% per spese generali)	€	567.521,45																																																																																																																										
E8	Imprevisti e arrotondamenti (10% di C*+D)	€	45 081,86																																																																																																																										

	E9 IVA sui lavori (10% di C*+D) 10,00% € 45 081,86 E10 IVA sugli imprevisti (10% di E8) 10,00% € 4 508,19 E11 Contributo previdenziale sulla Voce E2 4,00% € 589,35 E12 IVA su spese tecniche Voce E2 10,00% € 1.532,30 E13 IVA su oneri di conferimento a discarica 10,00% € 56.752,15 E) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 771.559,50 € 771.559,50 1.222.378, F) TOTALE INTERVENTO C*+D+E € 11
Numero e contenuti minimi di elaborati eventualmente richiesti	
Luogo di Esecuzione	Comune di Messina: area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, come meglio dettagliata nella documentazione grafica allegata al link descritto al punto "Oggetto della Prestazione" del presente Ordine di Attivazione
Termine di Consegna dell'Appalto Specifico	Si prevede la consegna per il 13 ottobre 2025
Termine di Ultimazione	Per l'esecuzione dei lavori si assegnano 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e quindi cessanti il giorno 11 gennaio 2026
Garanzia definitiva per l'esecuzione dell'Appalto Specifico e Polizze Assicurative	L'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 103, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 giusto art. 11.a) dell'accordo quadro, garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 3043015912712 emessa in data 3 marzo 2022 dalla compagnia Assicuratrice Milanese D.P.A., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lettera "A". Tale garanzia è prestata per la somma di € 348.488,00 (euro trecentoottantaquattromilaquattrocentottantotto/00), con scadenza al 3 marzo 2026. Con riferimento all'art. 13.2 del Disciplinare, ai sensi dell'art. 103, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 giusto art. 11.b) dell'accordo quadro, relativamente al presente appalto specifico, l'appaltatore deve produrre, una garanzia definitiva per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto specifico medesimo. La garanzia definitiva di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel capitolato. Con riferimento all'art. 14.1 del Disciplinare, ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 giusto art. 14.1 dell'accordo quadro, relativamente al presente appalto specifico, l'appaltatore deve produrre, una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) e deve essere stipulata per una somma massimale sinistro di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel capitolato.
Altri oneri a carico dell'Appaltatore	Alla consegna dei lavori l'impresa dovrà redigere e consegnare al CSE, per la sottoscrizione, il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Subappalto	SI
Eventuale documentazione utile per la Stipula Dell'appalto Specifico	Relativamente ai lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 1 Sub A e 2 Sub A, nel Comune di Messina, si ritengono allegati alla presente, tutti gli elaborati tecnici del progetto esecutivo di cui al link precedentemente indicato per i contenuti relativi alla parte tecnica specificamente attinente alle prestazioni oggetto dell'appalto specifico n. 19, quali: Computi metrici, Elenchi Prezzi, Analisi Prezzi, Relazioni Generali, Tecniche e Specialistiche, Piani di Sicurezza e coordinamento,

